



Opgenomen AANDACHTSPUNTEN in het ontwerp n.a.v. de kijkavond met buurtbewoners:

- De mogelijkheid verkennen om de fruitbomen in de weide van de Lutte noord te verplanten naar de (flanken van de) nieuw in te richten parkeerplaats.
 - De bestaande fruitbomen worden in het plan opgenomen.
- Wordt de veldschuur meteen uitgevoerd.
 - Nee, de verenigingen moeten deze acties ondernemen. N.a.v. een verkenning tussen verenigingen is er een eerste uitwerking van een schuur. Proces m.b.f. omgevingsvergunning verloopt via het reguliere spoor.
- Het krabbelbaantje valt buiten het directe plangebied van dit deelproject. Krabbelbaantje houdt wel een 'blauwe functie' voor waterberging.
 - Vanuit het projectteam wordt contact gezocht met de ijsvereniging om dit af te stemmen.
- Enkele bewoners van de Plechelmusstraat maken zich zorgen over de toename van 'ongewenste handel' in goederen aan de achterzijde van Erve Boerrigter.
 - Bij de uitwerking is daarom extra aandacht geweest voor sociale veiligheid, overzicht en verlichting. Ook in relatie tot de nieuw te bouwen veldschuur.
- Enkele bewoners van de Plechelmusstraat wensen een lage haag tussen de achterzijde van Erve Boerrigter en de Plechelmusstraat in verband met overzicht en sociale veiligheid.
 - Voor de maximale hoogte van de haag wordt een hoogte van 1.20m aan te houden.
- Daarnaast is de vraag gesteld of het ook mogelijk is een aantal camperparkeerplaatsen te legaliseren op de parkeerplaats?
 - De ruimte is niet geschikt voor een kampeervan.
- Er wordt aan de noordzijde van de parkeerplaats in het kader van het deelproject dorpsranden ruimte voor water gerealiseerd. Is er dit gebied ook een blusvijver nodig gezien er bij branden van de afgelopen tijd een zoektocht is naar water?
 - Deze vraag is intern neergelegd bij de afdeling riolering.

Legenda	
	Bestaand hoogtepел in meter t.o.v. NAP
	Bestaand drempelhoogte in meters t.o.v. NAP
	Ontwerphoogte in meters t.o.v. NAP
	Verkanting
	Bodemverontreiniging indicatief weergegeven. E.e.a. conform rapportage Tauw d.d.
	Nader te ontwerpen
	Aanbrengen opsluitband, beton, 100x200 mm, grijs, gesteld in stelspecie en voorzien van steunring (stamperbeton), 50 liter/m
	Aanbrengen opsluitband, beton, 150x200 mm, grijs, gesteld in stelspecie en voorzien van steunring (stamperbeton), 100 liter/m
	Aanbrengen rijwielpadband, beton, 50/200 x200 mm, grijs, gesteld in stelspecie en voorzien van steunring (stamperbeton), 100 liter/m
	Aanbrengen straatbaksteen, dikformaat, keperverband, roodbruin, A4-12, Fabrikant: Van der Sanden, type Bergerac
	Aanbrengen straatbaksteen, dikformaat, elleboogverband, roodbruin, A4-12, Fabrikant: Van der Sanden, type Bergerac
	Aanbrengen straatbaksteen, keifformaat, halfsteensverband, roodbruin, A4-12, Fabrikant: Van der Sanden, type Bergerac
	Aanbrengen grasbetontegels, beton, 600x60x120 mm, grijs, fabrikant Morssinkhof, type 1/1K vlak of gelijkwaardig. Spanning afvullen met teelaarde tot 2 cm onder bovenkant tegel.
	Aanbrengen geodek, fabrikant: Tensar, type TriAx o.g. Daarop 0,10 m teelaarde aanbrengen en verdichten.
	Aanbrengen grind, boeregrind, fractie 4-16, laagdikte 100 mm. Grindkoffers voorzien van schuifdeksel.
	Aanbrengen halfverharding, Achterhoekse padvast, fractie 0/6 mm, laagdikte 50 mm op fundering van menggranulaat fractie 4/31,5 mm, laagdikte 150 mm en zandbed 200 mm.
	Verhardingstype n.t.b.
	Talud
	Nieuwe schuur
	Aanbrengen afrastering, kastanjehout, Ø60/120 mm x 2500 mm, gekloofd, geschild en gepunt. Inclusief 3 lagen afrasterdraad, glad.
	Bestaand bos
	Zaaiklaar maken gazon, mengsel n.t.b.
	Zaaiklaar maken kruidenrijk mengsel
	Plantklaar maken vaste plantenboder
	Aanbrengen haag type 1 in voorbewerkte teelaarde, soort Fagus sylvatica, 40/60 WG, 4 planten per m ² .
	Aanbrengen haag type 2 in voorbewerkte teelaarde, soorten 50% Carpinus betulus, 50% Acer campestre, 40/60 WG, 4 planten per m ² .
	Plantklaar maken locale landschappelijke haag
	Aanbrengen Sambucus nigra, 3 Tak, 1+2, maat 100-125
	Aanbrengen boom, soort n.t.b.